

ZAKRES ROBÓT

ROZCZYNY NAPRAWA BIEŻĄCA SZLAKU I SKŁADU ODDZ. 102a

1. Oczyszczenie nawierzchni

Roboty polegające na usunięciu poza obrys drogi/placu pozostałości po zrywce drewna w postaci kory, resztek gałęzi oraz ewentualnie materiału kamiennego/namułu zwleczzonego łącznie z ciągniętym drewnem.

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, wraz z częściowym korytowaniem

Roboty polegające na przeprofilowaniu sprzętem mechanicznym istniejącego podłoża, oraz częściowe korytowanie (przegłębienie), a następnie w przypadku takiej potrzeby zagęszczenie dostępnym sprzętem mechanicznym.

3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniami

Roboty polegające na dowiezieniu kruszywa frakcji 31,5-130, rozłożeniu na powierzchni planowanych robót przy założeniu wymaganej średniej grubości, zagaszeniu z jednoczesnym klinowaniem frakcją drobniejszą, w uzasadnionych lokalnie przypadkach klinowanie nie musi być wykonywane.

Rozliczenie materiału na podstawie potwierdzeń przez Leśniczego Leśnictwa dokumentów WZ dostawy materiału (zestawienie tabelaryczne).

4. Oczyszczenie/odmulenie rowu wykonanie muldy odpływowej

Roboty które polegają na odmuleniu istniejących rowów przy drodze/placu. Rów można wykonać w postaci muldy czyli łagodnego zniżenia terenu (płytkiego rowu) Mają za zadania doprowadzić do drożności i wymaganej przepustowości i odprowadzić wodę. Wykonywane są za pomocą dostępnego sprzętu np. koparka podsiębierna.

ROZCZYNY NAPRAWA BIEŻĄCA SZLAKU I SKŁADU ODDZ. 104b

1. Oczyszczenie nawierzchni

Roboty polegające na usunięciu poza obrys drogi/placu pozostałości po zrywce drewna w postaci kory, resztek gałęzi oraz ewentualnie materiału kamiennego/namułu zwleczzonego łącznie z ciągniętym drewnem.

2. Wykopy/Nasypy

Wykonie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopu lub nasypu za pomocą dostępnych sprzętów mechanicznych.

3. Sączki poprzeczne z kruszywa pod konstrukcją nawierzchni

Roboty polegające na wykonaniu wykopu o wymiarach 0,5m szerokość i 0,7m głębokość, ułożeniu na obwodzie wykopu geowłókniny, zasypaniu kruszywem łamanym sortowanym frakcji 31,5-130, zawinięciu geowłókniny, a następnie ułożeniu konstrukcji drogi. Wykonanie za pomocą dostępnego sprzętu mechanicznego. Geowłóknina min. gramatura 200g/m².

4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniami

Roboty polegające na dowiezieniu kruszywa frakcji 31,5-130, rozłożeniu na powierzchni planowanych robót przy założeniu wymaganej średniej grubości, zagaszeniu z jednoczesnym klinowaniem frakcją

drobniejszą, w uzasadnionych lokalnie przypadkach klinowanie nie musi być wykonywane.
Rozliczenie materiału na podstawie potwierdzeń przez Leśniczego Leśnictwa dokumentów WZ dostawy materiału (zestawienie tabelaryczne) .

5. Oczyszczenie/odmulenie rowu wykonanie muldy odpływowej

Roboty które polegają na odmuleniu istniejących rowów przy drodze/placu. Rów można wykonać w postaci muldy czyli łagodnego zniżenia terenu (płytkiego rowu) Mają za zadania doprowadzić do drożności i wymaganej przepustowości i odprowadzić wodę. Wykonywane są za pomocą dostępnego sprzętu np. koparka podsiębierna.