

Przedmiar robót

Naprawa szlaku w oddz. 120 w Leśnictwie Brody

Budowa: **DROGI LEŚNE**

Obiekt lub rodzaj robót: **NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ I TŁUCZNIOWEJ**

Lokalizacja: **Nadleśnictwo Andrychów, leśnictwo Brody, oddz. 120**

Kod CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Inwestor: **PGL LASY PAŃSTWOWE**

NADLEŚNICTWO ANDRYCHÓW

ul. Juliusza Słowackiego 2e, 34-120 Andrychów

tel./fax. +48 33 875 20 15 +48 33 875 28 13

e-mail: andrychow@katowice.lasy.gov.pl

Jednostka opracowująca kosztorys: **CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig**

Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

tel. +48 602 555 630 NIP 756-153-85-22

www.cursusprojekt.pl e-mail: biuro@cursusprojekt.pl

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zgodnie z przedmiarem i oraz wytycznymi Inwestora i Inspektora Nadzoru w terenie.

Zakres robót związanych z naprawą drogi leśnej obejmuje drogi i place przy drogach w zakresie:

- 1) Robotach przygotowawczych
- 2) Mechaniczne profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem) i zagęszczenie istniejącej konstrukcji drogi
- 3) Ułożeniu podbudowy/w-wy z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 63/130 wraz z klinowaniem frakcją 31,5/63,00 - łączna grubość 30cm

Profil podłużny wg, istniejącego ukształtowania drogi i terenu w bezpośrednim sąsiedztwie

Roboty konserwacyjne będą wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego:

- Koparko ładowarki,
- Rozścielacz do nawierzchni lub równiarka
- Koparko ładowarka
- Walec drogowy (wibracyjny) min. 13 t.
- Środek transportowy

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót.

Kontrola dowozu materiału (kruszywa) przez leśniczego danego leśnictwa (potwierdzanie dowozu na dok. WZ kruszywa)

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawa szlaku w oddz. 120 w Leśnictwie Brody		
1		LEŚNICTWO BRODY		
1.1		NAPRAWA LEŚNEGO SZLAKU STAŁEGO W ODDZ. 120		
1.1.1	STWiOR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, wraz z częściowym korytowaniem i kształtowaniem powierzchni szlaku		
		Wyliczenie ilości robót: W cenie wkalkulować odsadzki konstrukcyjne PRFILOWANIE WRAZ Z CZĘŚCIOWYM KORYTOWANIEM POD W-WĘ KRUSZYWA, W ZANIŻENIACH ODPROWADZENIE WODY ZGODNIE Z NACHYLENIEM TERENU		
		odc. 1	135*3	405,000000
		odcinki punktowe na długości	(10+30+20)*3	180,000000
		odc. 2	120*3	360,000000
			RAZEM:	945,000000
				m2
				945,0000
1.1.2	STWiOR	Wyrównanie istniejącego szlaku, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - naprawa szlaku, kruszywo grube 63/130 wraz z klinowaniem frakcją 31,5/63,00 - łączna grubość 30cm, około 567t kruszywa		
		Wyliczenie ilości robót: powierzchnia szlaku do utwardzenia		
		odc. 1	135*3*0,3	121,500000
		odcinki punktowe na długości	(10+30+20)*3*0,3	54,000000
		odc. 2	120*3*0,3	108,000000
			RAZEM:	283,500000
				m3
				283,5000

Spis treści

A. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót	2
B. Przedmiar robót	3
1. LEŚNICTWO BRODY	3
1.1. NAPRAWA LEŚNEGO SZLAKU STAŁEGO W ODDZ. 120	3
1.1.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, wraz z częściowym korytowaniem i kształtowaniem powierzchni szlaku	3
1.1.2. Wyrównanie istniejącego szlaku, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - naprawa szlaku, kruszywo grube 63/130 wraz z klinowaniem frakcją 31,5/63,00 - łączna grubość 30cm, około 567t kruszywa. . . .	3
C. Spis treści	4