

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
NAPRAWA NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH I GRUNTOWYCH DRÓG  
LEŚNYCH W LEŚNICTWIE BRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA  
ANDRYCHÓW W 2022 ROKU**

## Spis treści

1. Koryta wykonywane na całej szerokości drogi/placu ..... 4
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi/szlaku tłuczniem ..... 4
3. Rozliczenie wykonanej naprawy ..... 4

### 1. Koryta wykonywane na całej szerokości drogi/placu

Roboty polegające na wykonaniu koryta w istniejącej nawierzchni gruntowej (ściągnięcie w-wy humusu i rozplantowanie go w miejscu wskazanym przez Leśniczego).

### 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi/szlaku tłuczniami

Roboty polegające na dowiezieniu kruszywa frakcji 31,5-130, rozłożeniu na powierzchni planowanych robót przy założeniu wymaganej średniej grubości, zagazowaniu z jednoczesnym klinowaniem frakcją drobniejszą (np. 31,5-63,0), w uzasadnionych lokalnie przypadkach klinowanie nie musi być wykonywane. Rozliczenie materiału na podstawie potwierdzeń przez Leśniczego Leśnictwa dokumentów WZ dostawy materiału (zestawienie tabelaryczne) .

### 3. Rozliczenie wykonanej naprawy

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu powykonawczego lub ryczałtem w zależności od zapisów umownych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót. Podstawą rozliczenia będzie potwierdzenie przez Leśniczego danego leśnictwa przywozu materiały na miejsce wbudowania poprzez podpis na dokumencie WZ każdego transportu na miejsce składowania.

Sugerowane są zestawienia tabelaryczne wg. wzoru:

Nr dokumentu	Data dowozu	Podpis

Miejsce składowania materiału będzie wskazane na etapie przekazania placu naprawy po podpisaniu umowy.

Drogi dojazdowe będą skazane na etapie przekazania placu naprawy. Na wykonawcy robót ciąży obowiązek ewentualnego doprowadzenia ich do stanu pierwotnego w przypadku rozjeżdżenia przez pojazdy budowy.

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą podlegały odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora (Leśniczy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Inżynier Nadzoru).

Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru który zostanie podpisany po przedstawieniu wszystkich dokumentów wymaganych umową min.: potwierdzeń dowozu kruszywa (może być w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok. WZ), wymagane prawem świadectwa jakości lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, oraz ocenie jakości wykonanej naprawy na podstawie weryfikacji w terenie przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora.

**Sporządził: mgr inż. Marcin Ludwig**

*Nr upr. SLK/2515/POOD/09*

*Nr ewid. SLK/BD/6191/09*